

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	35	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1 TONELADA . REFRIGERANTE R-410a . FRÍO-CALOR . EFICIENCIA 16 SEER . TECNOLOGÍA INVERTER . CONTROL REMOTO INALÁMBRICO . DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO . SILENCIOSO . FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO . TIMER 24 HRS . MODO SLEEP . SISTEMA TRANQUILITY, REDUCE A UN MÍNIMO EL RUIDO DEL MOTOR . VOLTAJE 220-1-60
2	49	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 2 TONELADAS . REFRIGERANTE R-410a . FRÍO-CALOR . EFICIENCIA 16 SEER . TECNOLOGÍA INVERTER . CONTROL REMOTO INALÁMBRICO . DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO . SILENCIOSO . FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO . TIMER 24 HRS . MODO SLEEP . SISTEMA TRANQUILITY, REDUCE A UN MÍNIMO EL RUIDO DEL MOTOR . VOLTAJE 220-1-60
3	2	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 5 TON. CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 55,500 BTU CERTIFICADO AHRI COMPRESOR SCROLL DE 1 ETAPA EFICIENCIA 13 EER DESCARGA VERTICAL CALEFACCION ELECTRICA REFRIGERANTE R-410a ECOLÓGICO SERPENTIN AL-CU ALIMENTACION ELECTRICA 220V-3F-60HZ INSTALACIÓN: INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS TUBERIA DE 7/8 y 3/8 LOTE DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA LOTE DE DUCTOS FLEXIBLES Y REJILLAS BASES DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA CABLEADO PARA ALIMENTACION ELECTRICA y PASTILLA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

		<p>TERMOSTATO Y GUARDATERMOSTATO MANIOBRA Y ACCESORIOS FIBRA PARA RECUBRIMIENTO DE DUCTO GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS EN COMPRESOR Y UN AÑO EN PARTES</p>
4	9	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS . CAPACIDAD 10 TR . BTU 114,000 . REFRIGERANTE R-410a ECOLÓGICO . RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALEFACCIÓN 30 KW . EFICIENCIA 11.3 EER . DESCARGA DE AIRE DUAL, CONVERTIBLE EN CAMPO . COMPRESOR SCROLL DE 2 CIRCUITOS . INCLUYE FILTROS DESECHABLES 2" . SERPENTÍN AL-CU . OPERACIÓN SILENCIOSA . VOLTAJE 220-3-60</p>
5	1	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 TONELADAS . CAPACIDAD 20 TR . BTU 242,000 . REFRIGERANTE R-410a ECOLÓGICO . RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALEFACCIÓN 54 KW . EFICIENCIA 10 EER . DESCARGA DE AIRE VERTICAL . COMPRESOR SCROLL DE 2 CIRCUITOS . MOTOR DE ALTA EFICIENCIA . INCLUYE FILTROS DESECHABLES 2" . SERPENTÍN AL-CU . OPERACIÓN SILENCIOSA . VOLTAJE 220-3-60</p>
6	1	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS . CAPACIDAD 15 TR . BTU 174,000 . REFRIGERANTE R-410a ECOLÓGICO . RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALEFACCIÓN 45 KW . EFICIENCIA 11 EER . DESCARGA DE AIRE DUAL, CONVERTIBLE EN CAMPO . COMPRESOR SCROLL DE 2 CIRCUITOS . INCLUYE FILTROS DESECHABLES 2" . SERPENTÍN AL-CU . OPERACIÓN SILENCIOSA . VOLTAJE 220-3-60</p>

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACIÓN**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE CONDICIONADO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FASP PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

PART	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.U.	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL DE 1 TONELADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	35		
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL DE 2 TONELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	49		
3	AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	2		
4	AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	9		
5	AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 TONELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	1		
6	AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	1		
SUBTOTAL				
				IVA
				TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CALLE OCAMPO #470 FTE. COL. CENTRO MONTERREY, N.L.

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO, DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, 50% RESTANTE DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.